

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá hạng mục: “Sửa chữa các khoa ICU, Nội tổng hợp, Cấp cứu, Nhà rác, hầm tự hoại hành lang nhà rác; Hệ khung nhôm hộp và lam nhôm Z chống mưa; Sửa chữa mái che và xử lý ống thoát mưa hành lang” tại bệnh viện với nội dung như sau:

Danh mục hạng mục mời chào giá chi tiết (*Phụ lục đính kèm*).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

- Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
- Hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý của công ty, đơn vị.
- Hợp đồng trúng thầu, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, hóa đơn thực hiện hạng mục tương tự với hàng hóa, dịch vụ mời chào giá với các cơ sở y tế trong thời gian 03 năm (nếu có).

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị \_ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Hiếu – Phòng Hành chính Quản trị)
- Email: [hcqt.bvbd@gmail.com](mailto:hcqt.bvbd@gmail.com)

- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 14 tháng 03 năm 2025 đến trước 15 giờ 00 ngày 19 tháng 03 năm 2025



Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email [hcqt.bvbd@gmail.com](mailto:hcqt.bvbd@gmail.com)

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

*Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN NGỌC CHÂU**



## PHỤ LỤC

**Hạng mục: Sửa chữa các khoa ICU, Nội tổng hợp, Cấp cứu, Nhà rác, hầm tự hoại hành lang nhà rác; Hệ khung nhôm hộp và lam nhôm Z chống mưa; Sửa chữa mái che và xử lý ống thoát mưa hành lang**

### 1. Khối lượng mời chào giá

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
<b>A</b>	<b>CHỐNG THẤM WC ICU, NỘI TỔNG HỢP</b>		
1	Phá dỡ nền gạch	m2	15,96
2	Tháo dỡ gạch ốp chân tường	m2	13,02
3	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	m2	15,96
4	Trát tường trong, vữa XM M75	m2	13,02
5	Vệ sinh nền phá dỡ	m2	15,96
6	Thi công quần băng trưng nở cổ ống thoát nước	gói	7,0
7	Quét dung dịch chống thấm nền, chân tường nhà vệ sinh	m2	24,64
8	Láng nền tạo dốc, chiều dày 2cm có phụ gia chống thấm, vữa XM M75	m2	15,96
9	Láng nền, chiều dày 3cm, vữa XM M75	m2	15,96
10	Ốp chân tường gạch 300x450mm, vữa XM M75	m2	13,02
11	Lát nền gạch 300x300mm, vữa XM M75	m2	15,96
12	Lắp đặt phễu thu sàn	cái	7,0
<b>B</b>	<b>PHÒNG BÁC SĨ NỮ ICU</b>		
1	Chà nhám, cạo sủi lớp sơn và bột bị chai sần trên bề mặt tường (30% diện tích sơn)	m2	23,82
2	Bả bột matit dặm vá tường, cột đã cạo sủi	m2	23,82
3	Sơn nước toàn bộ tường 1 nước lót 2 nước phủ	m2	79,41
<b>C</b>	<b>NHÀ RÁC THÔNG THƯỜNG KHU 371</b>		
1	Tháo dỡ trần thạch cao	m2	33,55
2	Đóng mới trần khung nổi bằng tấm PVC 1200x600	m2	33,55
<b>D</b>	<b>DECAL TẦNG TRỆT KHU B, D</b>		
1	Dán decal mờ cửa kính mặt ngoài khu B và D	m2	13,440
<b>E</b>	<b>HÀNH LANG TẦNG TRỆT KHU C1</b>		
1	Chà nhám, cạo sủi lớp sơn và bột bị chai sần trên bề mặt tường (30% diện tích sơn)	m2	21,17
2	Bả bột matit dặm vá tường, cột đã cạo sủi	m2	21,17
3	Sơn nước toàn bộ tường 1 nước lót 2 nước phủ	m2	70,56
<b>F</b>	<b>PHÒNG PHA THUỐC KHOA UNG BƯỚU</b>		
1	Tháo dỡ tấm kính cường lực khung vách để làm cửa lùa	gói	1,0

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
2	Cung cấp và lắp dựng cửa sổ + vách bằng pano nhựa lõi thép + kính cường lực 8mm	m2	3,1
3	Cung cấp và lắp đặt tay đẩy hơi (chở hơi) cửa đi	cái	2,0
<b>G</b>	<b>NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG KHOA CẤP CỨU</b>		
1	Tháo dỡ bộ tiêu nam hiện hữu đã bị hư hỏng và chuyển về kho HCQT	bộ	3,0
2	Đục gạch ceramic cải tạo lại hệ thống cấp thoát nước cho phù hợp thiết bị mới và hoàn trả lại gạch theo hiện trạng	gói	1,0
3	Cung cấp hệ thống cấp điện nổi cho thiết bị mới	gói	1,0
4	Cung cấp và lắp đặt bộ tiêu nam cảm ứng xả nước + bao gồm bộ cảm biến và tất cả các phụ kiện kèm theo (theo mẫu đã được chọn)	bộ	3,0
<b>H</b>	<b>HÀM TỰ HOẠI HÀNH LANG KHU B, D</b>		
1	Đào đất hầm tự hoại	m3	17,940
2	Ván khuôn bê tông lót hầm tự hoại	100m2	0,010
3	Bê tông lót hầm tự hoại, đá 4x6, vữa mác 100	m3	0,60
4	Cốt thép đáy hầm tự hoại, đường kính cốt thép 10mm	tấn	0,050
5	Ván khuôn đáy hầm tự hoại	100m2	0,020
6	Bê tông đáy hầm tự hoại, đá 1x2, mác 200	m3	1,20
7	Đắp đất nền móng	m3	4,140
8	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5 tấn trong phạm vi 1km	100m3	0,179
9	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 5T 5km tiếp theo	100m3	0,179
10	Xây thành hầm tự hoại gạch 4x8x19, vữa XM M75	m3	4,80
11	Trát thành hầm tự hoại, vữa XM M100	m2	52,0
12	Quét xi măng chống thấm hầm tự hoại	m2	26,0
13	Cốt thép nắp hầm tự hoại	tấn	0,070
14	Ván khuôn nắp hầm tự hoại	100m2	0,019
15	Bê tông nắp hầm tự hoại, đá 1x2, mác 250	m3	0,480
16	Lắp đặt nắp hầm tự hoại vào vị trí hầm tự hoại	1 cấu kiện	6,0
17	Lắp đặt ống uPVC D168x4,5mm	100m	0,040
18	Đầu nối hầm tự hoại vào hệ thống xử lý nước thải hiện hữu	gói	1,0
<b>I</b>	<b>THAY ỐNG THOÁT NƯỚC MƯA TRỤC HÀNH LANG XÉT NGHIỆM KHU E VÀ KHU C TRỤC SẢNH CẤP CỨU</b>		
1	Phá dỡ hộp kỹ thuật ống thoát nước mưa	m	90,40

STT	Tên công tác	Đơn vị	Khối lượng
2	Cung cấp và lắp đặt ống thoát nước mưa D114	m	136,0
3	Xây hộp kỹ thuật bảo vệ ống thoát nước	m	90,40
4	Trát hộp kỹ thuật bảo vệ ống thoát nước	m	90,40
5	Sơn hộp kỹ thuật bảo vệ ống thoát nước	m	90,40
<b>J</b>	<b>Hệ khung nhôm hộp và lam nhôm Z chống mưa</b> (hệ nhôm mạ màu thương hiệu TROLEA hoặc tương đương): kích thước trung bình khung 1,2m x 3,1m	Khung	16,0
1	Cung cấp thanh nhôm mạ màu hộp TBS, 40x80x1,2mm để làm hệ khung bao.	m <sup>2</sup>	59,520
2	Cung cấp hệ lam nhôm mạ màu lá sách hình Z, kèm theo tay đỡ 2 đầu lam.	m <sup>2</sup>	59,520
3	Cung cấp vật tư phụ để thi công đến hoàn thiện khung	m <sup>2</sup>	59,520
4	Vận chuyển + nhân công gia công và lắp ráp hoàn thiện	m <sup>2</sup>	59,520

## 2. Yêu cầu kỹ thuật

- Vật tư sử dụng mới 100%, chưa qua sử dụng
- Đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
  - + TCVN 4055:2012 Công trình xây dựng - Tổ chức thi công
  - + TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung
  - + TCVN 5674:1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu
  - + TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
  - + Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Thời gian bảo hành công trình: **12 tháng** tính từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

## 3. Yêu cầu khác

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các hạng mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại các cơ sở y tế
- Tuân thủ các quy trình, quy định của Bệnh viện
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thi công
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản tại nơi làm việc và khu vực lân cận trong quá trình thực hiện.

**MẪU BÁO GIÁ**

**CÔNG TY:** .....

**ĐỊA CHỈ:**.....

**SỐ ĐIỆN THOẠI:**.....

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá ngày      tháng      năm 2025 của Bệnh viện Bình Dân, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã có thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
	1	2	3	4	5= 3x4	

Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng.

Hiệu lực báo giá.....

**Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp**

**Ký tên, đóng dấu**